



รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานภายในอาคารอเนกประสงค์ สนง.อบต.กาญูบเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน อบต.กาญูบเกาะ ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร สูง 3.30 เมตร ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบเกาะ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ	39.00	ตร.ม.						
	วัสดุ								
	- ก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม.	39.00	ตร.ม.	159.24	6,210.36			6,210.36	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม. เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	112.00	ตร.ม.	54.21	6,071.52			6,071.52	
	- ทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	112.00	ตร.ม.	34.96	3,915.52			3,915.52	
	แรงงาน								
	- ก่อคอนกรีตบล็อก	39.00	ตร.ม.			60.00	2,340.00	2,340.00	
	- ฉาบปูนเรียบผิวผนัง	112.00	ตร.ม.			82.00	9,184.00	9,184.00	
	- ทาสีพลาสติก	112.00	ตร.ม.			30.00	3,360.00	3,360.00	
2	ประตู-หน้าต่าง								
	วัสดุ								
	- บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	2.00	บาน	2,429.91	4,859.82			4,859.82	

