



รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจื่อน้อยเระ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ถมดินลูกรังปรับระดับพื้นที่พร้อมบดทับ ขนาดพื้นที่ดินกว้าง 32 เมตร ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ดินรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. (1 ไร่) ถมสูงจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร

หรือจำนวนปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,840 ลบ.ม.(หลวม) พร้อมติดตั้งป้ายชื่อกำกับโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบอเกาะ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
1	งานถมดินปรับระดับบริเวณ (สูงจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร)	1,600.00	ตร.ม.						
	1.1 งานถมดินลูกรัง	3,840.00	ลบ.ม.(ห)	247.66	951,014.40			951,014.40	เผื่อ 60 %
	1.2 งานบดทับดินลูกรัง	2,400.00	ลบ.ม.(น)			47.02	112,848.00	112,848.00	
2	งานอื่นๆ								
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ราคางานคิดใน Factor F แล้ว)	1.00	ชุด					-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,063,862.40	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.94 บาท/ลิตร