



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. ชุมชนตอป่าแก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอป่าแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : 1) ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. กว้าง 5.00 ม. สูง 1.50 ม. 2) ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 5.00 ม. สูง 1.50 ม. ยาวรวม 10 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบเกาะ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.50 ม. (ลักษณะตามแบบ)					
	1.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม.) (ผนังทำนบ)	3.60	ตร.ม.	3,045.76	10,964.73	
	1.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม.) (พื้นทำนบ)	6.00	ตร.ม.	380.72	2,284.32	
	1.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	15.00	ตร.ม.	423.37	6,350.55	
2	งานก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 5.00 ม. สูง 1.50 ม. ยาวรวม 10 ม.					
	2.1 งานรื้อถอนคูส่งน้ำ คสล.เดิมที่ชำรุด	8.00	ลบ.ม.	275.00	2,200.00	
	2.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	80.00	ตร.ม.	380.72	30,457.60	
	2.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	80.00	ตร.ม.	423.37	33,869.60	
	2.4 งานลูกรังซ่อมคันตลิ่งน้ำ	96.00	ลบ.ม.	323.10	31,017.60	
3	งานอื่นๆ					
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	3.00	ท่อน	535.94	1,607.82	
	3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				118,752.22	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร