



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมกำแพงตลิ่ง ,ม้านั่ง และลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณริมคลองระบายน้ำชุมชนสูงยางบาไร่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนสูงยางบาไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลกาญบ่อเกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : 1) ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. กว้าง 3.00 ม. สูง 1.50 ม. 2) ก่อสร้างกำแพงตลิ่ง คสล. สูง 1.50 ม. ยาวรวม 80 ม. (ฝั่งละ 40 ม.) 3) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาดพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า 202 ตร.ม. 4) ก่อสร้างม้านั่ง คสล. สูง 0.50 ม. ยาวรวม 29 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกะ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.50 ม.					
	1.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม.) (ผนังทำนบ)	3.60	ตร.ม.	3,045.76	10,964.73	
	1.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม.) (พื้นทำนบ)	15.00	ตร.ม.	380.72	5,710.80	
	1.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	15.00	ตร.ม.	423.37	6,350.55	
2	งานก่อสร้างกำแพงตลิ่ง คสล. สูง 1.50 ม. ยาวรวม 80 ม. (ฝั่งละ 40 ม.)					
	2.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	120.00	ตร.ม.	380.72	45,686.40	
	2.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	120.00	ตร.ม.	423.37	50,804.40	
3	งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาดพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 202 ตร.ม.					
	3.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (เสริม Wiremesh @ 0.20 มม. #)	202.00	ตร.ม.	387.81	78,337.62	
	3.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม.	28.28	ลบ.ม.(ท)	411.89	11,648.24	ค่ายุบตัว 1.4
	3.3 งานถมทรายหยาบ	20.20	ลบ.ม.(น)	99.00	1,999.80	
	3.4 งานรั้วกั้นบริเวณลานอเนกประสงค์ (ตามแบบ)	33.00	ม.	600.00	19,800.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
4	งานก่อสร้างม้านั่ง คสล. สูง 0.50 ม. ยาวรวม 29 ม.					
	4.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	54.52	ตร.ม.	380.72	20,756.85	
	4.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	54.52	ตร.ม.	423.37	23,082.13	
	4.3 ทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	54.52	ตร.ม.	64.96	3,541.62	
5	งานอื่นๆ					
	5.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	3.00	ท่อน	535.94	1,607.82	
	5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				280,290.96	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร