



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขยายเพิ่มความกว้างถนนเดิม) สายสาตอ-รร.พอแม็ง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) หมู่ที่ 4 ตำบลกาญบ่อเกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างขยายเพิ่มความกว้างถนนคสล. ขนาดถนนที่เพิ่มขึ้น หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 285 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวนรวม 20 ท่อน, ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกะ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	2.00	ม.			
	ยาวรวม	285.00	ม.			
1	งานคันทาง					
	1.1 งานลูกรังคันทาง สูงเฉลี่ย...1.00...เมตร	912.00	ลบ.ม.(ท)	323.10	294,667.20	ค่ายุบตัว 1.6
	1.2 งานถมลูกรังคันทาง	570.00	ลบ.ม.(น)	99.00	56,430.00	
2	งานผิวจราจร					
	2.1 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ม.	79.80	ลบ.ม.(ท)	411.89	32,868.82	ค่ายุบตัว 1.4
	2.2 งานถมทรายหยาบ	57.00	ลบ.ม.(น)	99.00	5,643.00	
	2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. (เสริม Wiremesh @ 0.20 มม. #)	570.00	ตร.ม.	387.81	221,051.70	
	2.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	42.75	ตร.ม.	423.37	18,099.06	
3	งานไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร สองฝั่งผิวจราจร					
	3.1 งานลูกรังไหล่ทางสูงเฉลี่ย 0.25 ม.	57.00	ลบ.ม.(ท)	323.10	18,416.70	ค่ายุบตัว 1.6
	3.2 งานถมลูกรังไหล่ทาง	35.62	ลบ.ม.(น)	99.00	3,526.38	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาคำนวณ	
4	งานท่อระบายน้ำ					
	4.1 งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร	20.00	ท่อน	812.72	16,254.40	
	4.1 งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดศูนย์กลาง 1.00 เมตร	5.00	ท่อน	1,969.22	9,846.10	
5	งานอื่นๆ					
	5.1 ฐาน คสล.ปากท่อระบายน้ำ หนา 0.15 ม.	20.00	ตร.ม.	387.81	7,756.20	
	5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				684,559.56	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร