



รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตอแล (ชุมชนบาโร๊ะเป๊ะโมง) หมู่ที่ 2 ตำบลกาญบ่อเกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร ความสูงระดับอะเส 3.40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกะ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานรากตอม่อ ขนาด 0.80 x 0.80 x 0.25 เมตร ลึก 1.00 ม.	12.00	ต้น						
	วัสดุ								
	- คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 2 : 4	1.54	ลบ.ม.	1,704.74	2,625.29			2,625.29	
	- เหล็กเสริม RB dia. 9 มม. (เผื่อ 7 %)	61.52	กก.	23.23	1,429.10			1,429.10	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	1.86	กก.	37.38	69.52			69.52	
	แรงงาน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน (เผื่อ 30 %)	10.00	ลบ.ม.			148.00	1,480.00	1,480.00	
	- ดัด ดัด และผูกเหล็ก	61.52	กก.			3.40	209.16	209.16	
	- ผสมและเทคอนกรีต	1.54	ลบ.ม.			498.00	766.92	766.92	
2	เสา คสล. ขนาด 0.25 x 0.25 x 3.40 เมตร	12.00	ต้น						
	วัสดุ								
	- คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 2 : 4	1.50	ลบ.ม.	1,704.74	2,557.11			2,557.11	
	- เหล็กเสริม RB dia. 9 มม. (เผื่อ 7 %)	61.52	กก.	23.23	1,429.10			1,429.10	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	1.86	กก.	37.38	69.52			69.52	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB dia. 6 มม. (เผื่อ 5 %)	40.28	กก.	25.01	1,007.40			1,007.40	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	3.90	กก.	37.38	145.78			145.78	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	28.80	ตร.ม.	423.27	12,190.17			12,190.17	
	แรงงาน								
	- ตัด ตัด และผูกเหล็ก	129.98	กก.			3.40	441.93	441.93	
	- ผสมและเทคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.			498.00	747.00	747.00	
	- ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	28.80	ตร.ม.			133.00	3,830.40	3,830.40	
3	คานคอดิน คสล.ขนาด 0.25 x 0.40 เมตร (เหล็กRB 6-RB 9)	66.00	ม.						
	วัสดุ								
	- คานคอดิน คสล. ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร	66.00	ม.	606.03	39,997.98			39,997.98	
	แรงงาน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน (เผื่อ 30 %)	3.43	ลบ.ม.			148.00	507.64	507.64	
	- ตัด ตัด และผูกเหล็ก	236.94	กก.			3.40	805.59	805.59	
	- ผสมและเทคอนกรีต	5.28	ลบ.ม.			498.00	2,629.44	2,629.44	
	- ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	52.80	ตร.ม.			133.00	7,022.40	7,022.40	
4	พื้น คสล. หนา 0.10 เมตร (เหล็ก RB 9)	136.00	ตร.ม.						
	วัสดุ								
	- พื้นคสล. หนา 10 ซม.(เสริมเหล็ก RB dia. 9 มม. @ 0.20 มม. #)	136.00	ตร.ม.	321.42	43,713.12			43,713.12	
	- ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	136.00	ตร.ม.	90.27	12,276.72			12,276.72	
	แรงงาน								
	- ผสมและเทคอนกรีต	13.58	ลบ.ม.			498.00	6,762.84	6,762.84	
	- ตัด ตัด และผูกเหล็ก	813.68	กก.			3.40	2,766.51	2,766.51	
	- ทำผิวพื้นขัดมัน	136.00	ตร.ม.			82.00	11,152.00	11,152.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ผนังก่ออิฐบล็อกจากปูนเรียบ	84.00	ตร.ม.						
	วัสดุ								
	- ก่อซีเมนต์บล็อกจากขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม.	84.00	ตร.ม.	159.24	13,376.16			13,376.16	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม. เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	168.00	ตร.ม.	54.21	9,107.28			9,107.28	
	- ทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	168.00	ตร.ม.	34.96	5,873.28			5,873.28	
	แรงงาน								
	- ก่อคอนกรีตบล็อกจาก	84.00	ตร.ม.			60.00	5,040.00	5,040.00	
	- ฉาบปูนเรียบผิวผนัง	168.00	ตร.ม.			82.00	13,776.00	13,776.00	
	- ทาสีพลาสติก	168.00	ตร.ม.			30.00	5,040.00	5,040.00	
6	ประตู-หน้าต่าง								
	วัสดุ								
	- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 x 200 ซม.	1.00	บาน	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	4.80	เมตร	130.00	624.00			624.00	
	- หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 60 x 110 ซม.	3.00	บาน	650.00	1,950.00			1,950.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	10.20	เมตร	130.00	1,326.00			1,326.00	
	- สีย้อมไม้และอุปกรณ์	4.00	ชุด	200.00	800.00			800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบประตู-หน้าต่าง	4.00	ชุด	200.00	800.00			800.00	
	แรงงาน								
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้	1.60	ตร.ม.			45.00	72.00	72.00	
	- ติดตั้งบานประตูไม้	1.60	ตร.ม.			85.00	136.00	136.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตูไม้	1.00	ชุด			80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้	1.98	ตร.ม.			50.00	99.00	99.00	
	- ติดตั้งบานหน้าต่างไม้	1.98	ตร.ม.			105.00	207.90	207.90	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีประตู-หน้าต่าง	7.16	ตร.ม.			45.00	322.20	322.20	
7	หลังคา								
	วัสดุ								
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (ซื้อ+อะไหล่+จันทัน+ค้ำยัน+ตั้ง)	42.00	ท่อน	929.91	39,056.22			39,056.22	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (แป)	50.00	ท่อน	866.82	43,341.00			43,341.00	
	- ไม้เชิงชาย+บันลม ขนาด 1 x 8 นิ้ว	22.00	ลบ.ฟ.	532.71	11,719.62			11,719.62	
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนลูกฟูกเล็ก สี (เผื่อ 5%)	300.00	แผ่น	46.73	14,019.00			14,019.00	
	- ครอบมุงกระเบื้อง 20 องศา (เผื่อ 5%)	60.00	แผ่น	36.45	2,187.00			2,187.00	
	- สีรองพื้นโลหะใหม่	20.00	แกลลอน	574.77	11,495.40			11,495.40	
	- ทินเนอร์	20.00	แกลลอน	336.45	6,729.00			6,729.00	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง (เผื่อ 5 %)	600.00	อัน	3.27	1,962.00			1,962.00	
	แรงงาน								
	- ทำโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	2,950.00	กก.			8.50	25,075.00	25,075.00	
	- ติดตั้งเชิงชาย	85.00	เมตร			89.00	7,565.00	7,565.00	
	- มุงหลังคากระเบื้อง	136.00	ตร.ม.			28.00	3,808.00	3,808.00	
8	งานไฟฟ้า								
	วัสดุ								
	- สวิตช์ (Switch)	3.00	ชุด	60.00	180.00			180.00	
	- ปลั๊กไฟ (Outlet)	7.00	ชุด	120.00	840.00			840.00	
	- คอมพูลูออเรสเซนส์ ขนาด 36 วัตต์	8.00	ชุด	360.00	2,880.00			2,880.00	
	- Breaker	1.00	ชุด	250.00	250.00			250.00	
	- สายไฟ	1.00	ม้วน	1,658.88	1,658.88			1,658.88	
	แรงงาน								

