



แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงจ้อน้ำเระ-ตะไละดือเล

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจ้อน้ำเระ (ชุมชนตะไละดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่ชำรุดเสียหาย หน้า 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ความยาวทั้งสิ้น 420 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างผิวจราจร กว้าง 0.50 ม. หน้า 0.25 ม. ตลอดความยาว 420 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญบ่อเกะ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	5.00	ม.			
	ยาว	420.00	ม.			
1	งานผิวจราจร					
	2.1 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.10 ม.	210.00	ลบ.ม.	417.40	87,654.00	
	2.2 งานถมทรายหยาบ	210.00	ลบ.ม.	99.00	20,790.00	
	2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม. (เสริม Wiremesh @ 0.20 มม. #)	2,100.00	ตร.ม.	386.62	811,902.00	
	2.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 50%	138.00	ตร.ม.	423.37	58,425.06	
2	งานรอยต่อต่างๆ					
	3.1 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint / ทุกระยะทาง 5 ม.	420.00	ม.	96.14	40,378.80	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว Expansion Joint / ทุกระยะทาง 50 ม.	40.00	ม.	96.14	3,845.60	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
3	งานไหล่ทาง					
	1.1 งานลูกรังไหล่ทาง	105.00	ลบ.ม.	328.61	34,504.05	
	1.2 งานบดทับลูกรังไหล่ทาง	105.00	ลบ.ม.	63.18	6,633.90	
4	งานอื่นๆ					
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				1,064,133.41	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.84 บาท/ลิตร