



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบูกะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ประจำตำบล หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพงจื่อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลกาบูกะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ขนาดพื้นที่กว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร ตามรายการและปริมาณงานในแบบรูปรายละเอียดโครงการ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาบูกะ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด					
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ขนาดสระกว้างเฉลี่ย 30 เมตร	3,600.00	ลบ.ม.	25.76	92,736.00	
	ยาวเฉลี่ย 80 เมตร					
2	งานก่อสร้างคันตลิ่งสระเก็บน้ำลูกรังบดอัดแน่น					
	2.1 งานลูกรังบดอัดแน่น สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร ขนาดคันตลิ่งกว้าง 4 เมตร	1,820.00	ลบ.ม.	257.59	468,813.80	
	ยาวรวม 130 เมตร					
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อระบายน้ำ ขนาดศูนย์กลาง 1.00 เมตร	31.00	ท่อน	2,260.49	70,075.19	
4	งานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (ทางเข้าสระเก็บน้ำ)					
	4.1 งานลูกรังบดอัดแน่น สูงเฉลี่ย 0.65 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร	130.00	ลบ.ม.	257.59	33,486.70	
	ยาวรวม 50 เมตร					

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
5	งานก่อสร้างฝัวจรจรหึนคลูกบดอัดแน่น (ตลอดฝัวน้ำคัันตลึงสระเก็บน้ำ)					
	5.1 งานหึนคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลีย 0.10 เมตร ขนาดฝัวจรจรกว้าง 4.00 เมตร	100.00	ลบ.ม.	778.43	77,843.00	
	ยาวรวม 250 เมตร					
6	งานก่อสร้างฝัวจรจรหึนคลูกบดอัดแน่น (ตลอดฝัวน้ำถนนทางเข้าสระเก็บน้ำ)					
	6.1 งานหึนคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลีย 0.10 เมตร ขนาดฝัวจรจรกว้าง 4.00 เมตร	20.00	ลบ.ม.	778.43	15,568.60	
	ยาวรวม 50 เมตร					
7	งานอื่นๆ					
	7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				758,523.29	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.84 บาท/ลิตร