



แบบ ปร.5

### แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการต่อเติมขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภูเขา (น้ำตก) ภายในชุมชนบือยอง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพงจือโน๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดใน ปร.4

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบเกาะ เมื่อวันที่ 08 / 09 / 2558

| ลำดับ | รายการ                         | รวมค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1     | ประเภทงานอาคาร                 | 378,215.00                          | 1.2726   | 481,316.40                              |          |
|       | เงื่อนไข                       |                                     |          |                                         |          |
|       | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%        |                                     |          |                                         |          |
|       | เงินประกันผลงานหัก.....0%      |                                     |          |                                         |          |
|       | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%         |                                     |          |                                         |          |
|       | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7% |                                     |          |                                         |          |
| สรุป  | รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   |                                     |          | 481,316.40                              |          |
|       | จำนวนเงินขอใช้งบประมาณ         |                                     |          | 480,000.00                              |          |
|       | ตัวอักษร                       | สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน               |          |                                         |          |
|       | ขนาดหรือพื้นที่ของงาน          |                                     |          |                                         |          |
|       | เฉลี่ยราคาประมาณ               | บาทต่อตารางเมตร                     |          |                                         |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง

และถือว่าราคาก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธาน  
(นายชัยวัฒน์ สายสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชววิยะ เจ๊ะแว)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...120...วัน

ประมาณราคา.....  
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ตรวจสอบ.....ปลัด อบต.  
(นางณัฐวิทย์ สิงห์ลอ)

อนุมัติ.....นายก อบต.  
(นายอาสมี เตะปากอ)



รายการประมาณราคาส่งและค่าแรงงาน

กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลกะบะเกะ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**๑.๒๖ บทวางบักดัสสร้าง :** โคจรการตอเดิมขายเขตทอสงน้ำประปาภูเขา (นำตก) ภายในชุมชนบอยอง

ผลการเชิงกวดสร้าง : บ้านพญานิธิธร (ชุมชนบอยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนเกษ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ต่อเติมขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภูเขา ความยาวรวมทั้งสิ้น 2,000 เมตร (ท่อ pvc ขนาด ๓๐. ๔ นิ้ว จำนวน 250 ท่อน, ท่อ pvc ขนาด ๓๐. 2 นิ้ว จำนวน 250 ท่อน)

**ผู้จัดทำ** | ระพีภัตพัฒน์ศิริกรภกร จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดในแบบรูปายการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

**ตำแหน่ง :** หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญจนเกษ

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

| ลำดับ | รายการ                                                    | ปริมาณ   | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|----------|
|       |                                                           |          |       | ราคาต่อหน่วย   | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1     | งานต่อเติมขยายเขตท่อส่งน้ำประปา                           | 2,000.00 | ม.    |                |            |                 |           |                      |          |
|       | 1.1 ท่อ pvc ขนาด ศก. 4 นิ้ว                               | 250.00   | ท่อน  | 901.87         | 225,467.50 |                 |           | 225,467.50           |          |
|       | 1.2 ท่อ pvc ขนาด ศก. 2 นิ้ว                               | 250.00   | ท่อน  | 242.99         | 60,747.50  |                 |           | 60,747.50            |          |
|       | 1.3 งานเดินท่อ pvc ระบบประปา ขนาด ศก. 4 นิ้ว              | 1,000.00 | ม.    |                |            | 72.00           | 72,000.00 | 72,000.00            |          |
|       | 1.4 งานเดินท่อ pvc ระบบประปา ขนาด ศก. 2 นิ้ว              | 1,000.00 | ม.    |                |            | 20.00           | 20,000.00 | 20,000.00            |          |
| 2     | งานอื่นๆ                                                  |          |       |                |            |                 |           |                      |          |
|       | 2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคาไว้ใน Factor F แล้ว) | 1.00     | ป้าย  |                |            |                 |           |                      |          |
|       | <b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>                               |          |       |                |            |                 |           | <b>378,215.00</b>    |          |