



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายกาบอเกาะ-พงมือชู (ทางเข้าร.พอแม้ง)
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนกาบอเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน : ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาบอเกาะ เมื่อวันที่ 08/09/2558
ประมาณราคาตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,685,721.04	1.3784	2,323,597.88	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat).....7%				
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			2,323,597.88	
	จำนวนเงินที่ขอใช้งบประมาณ			2,323,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ของถนน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				
บาทต่อตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป
จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายชัยนิวัฒน์ อายสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชาวิยะ เจ๊ะแว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ประมาณการระยะเวลาแล้วเสร็จ...120...วัน

ประมาณราคา.....
(นายพงศกร เสนะเกตุ)

ตรวจสอบ.....ปลัด อบต.
(นางณัฏฐ์ สิงห์ลอ)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายอาศมิ ชะบากอ)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบองเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังขุดอัดแน่น ลายกาญูบองเกาะ-พงมือชู (ทางชั่วคราว.พอแม้ง)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนกาญูบองเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกาญูบองเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : บุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังขุดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 700 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3,360 ลบ.ม.(หวลม)

และวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 56 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบองเกาะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	6.00	ม.			
	ยาว	700.00	ม.			
1	งานโครงสร้างทาง					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม/ถม/ลาด (ขนาดหนัก)	8,450.00	ตร.ม	4.80	40,560.00	
	1.2 งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ชุดตัด)	11,812.00	ลบ.ม.	20.20	238,602.40	
	1.3 งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ตัก)	11,812.00	ลบ.ม.(ท)	8.14	96,149.68	
	1.4 งานถมลูกรังคันทาง สูงเฉลี่ย.....0.50.....เมตร	3,360.00	ลบ.ม.(ท)	320.35	1,076,376.00	ยุบตัว 1.6
	1.5 งานบดทับพื้นทางลูกรัง	2,100.00	ลบ.ม.(ท)	45.40	95,340.00	
2	งานท่อระบายน้ำ					
	2.1 งานท่อระบายน้ำคสล. ขนาดศูนย์กลาง 1.00 เมตร	56.00	ท่อน	2,476.66	138,692.96	
3	งานอื่น ๆ					
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				1,685,721.04	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 23.74 บาท/ลิตร