



แบบ พร.4

รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง (สถ.ศพด.2 สำหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมิแล ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดพื้นที่ 13.40 x 19.40 เมตร ความสูงระดับหลังคาหลังคา 3.70 เมตร และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 6.40 x 16.40 เมตร

ความสูงระดับหลังคาหลังคา 3.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา อบต.กาญูบเกาะ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
1.1	งานเข็ม+ฐานราก								
	วัสดุ								
	- คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,501.32	750.65			750.65	
	- ทราห์ยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	313.09	156.54			156.54	
	- เสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	17.00	ต้น	1,869.16	31,775.72			31,775.72	
	แรงงาน								
	- ค่าขุดหลุมฐานรากและถมดิน	14.00	ลบ.ม.			283.00	3,962.00	3,962.00	
	- ค่าตอกเสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	17.00	ต้น			1,500.00	25,500.00	25,500.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	17.00	ต้น			180.00	3,060.00	3,060.00	
	- ค่าใส่ทรายรองก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.			91.00	45.50	45.50	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.			398.00	199.00	199.00	
	รวม 1.1 งานเพิ่ม+ฐานราก				32,682.91		32,766.50	65,449.41	
1.2	งานโครงสร้าง								
	วัสดุ								
	- ทรายถมรองพื้น	106.00	ลบ.ม.	313.09	33,187.54			33,187.54	
	- คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 2 : 4	34.00	ลบ.ม.	1,765.73	60,034.93			60,034.93	
	- เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	600.00	กก.	21.42	12,852.00			12,852.00	
	- เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	1,465.00	กก.	19.10	27,981.50			27,981.50	
	- เหล็กเสริม DB dia. 16 มม.	237.00	กก.	18.89	4,476.93			4,476.93	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	220.00	ตร.ม.	266.05	58,531.00			58,531.00	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	70.00	กก.	37.38	2,616.60			2,616.60	
	แรงงาน								
	- ค่าถมทรายรองพื้น	106.00	ลบ.ม.			99.00	10,494.00	10,494.00	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	34.00	ลบ.ม.			498.00	16,932.00	16,932.00	
	- ค่าตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม Dia. 6 มม.	600.00	กก.			4.10	2,460.00	2,460.00	
	- ค่าตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม Dia. 12 มม., Dia. 16 มม.	1,702.00	กก.			3.30	5,616.60	5,616.60	
	- ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	220.00	ตร.ม.			133.00	29,260.00	29,260.00	
	รวม 1.2 งานโครงสร้าง				199,680.50		64,762.60	264,443.10	
1.3	งานหลังคา								
	วัสดุ								
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่สีแดง	115.00	แผ่น	66.36	7,631.40			7,631.40	
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 50x120x0.5 ซม.	620.00	แผ่น	59.81	37,082.20			37,082.20	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	1,240.00	ตัว	2.34	2,901.60			2,901.60	
	- แปะเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	37.00	ท่อน	794.39	29,392.43			29,392.43	
	- แปะเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	796.73	7,170.57			7,170.57	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	948.60	18,972.00			18,972.00	
	- เหล็ก ขนาด ศก. 1½" x 3.2 มม.	25.00	ท่อน	420.00	10,500.00			10,500.00	
	- เหล็ก ขนาด ศก. 2" x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	525.00	9,450.00			9,450.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8.00	แผ่น	100.00	800.00			800.00	
	- น๊อต ขนาด ศก. 15 มม.x0.50 ม.	32.00	ตัว	37.50	1,200.00			1,200.00	
	- ตะเฆ่รางสังกะสี	11.00	ม.	250.00	2,750.00			2,750.00	
	- เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	164.00	10,824.00			10,824.00	
	- งานทาสีโครงเหล็กหลังคา (จ้างเหมา)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	แรงงาน								
	- ค่ามุงครอบกระเบื้อง	57.50	ม.			55.00	3,162.50	3,162.50	
	- ค่ามุงกระเบื้องลอนคู่	224.00	ตร.ม.			50.00	11,200.00	11,200.00	
	- ค่าติดตั้งตะเฆ่รางสังกะสี	11.00	ม.			25.00	275.00	275.00	
	- ค่าติดตั้งเชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.			73.00	4,818.00	4,818.00	
	- ค่าประกอบโครงหลังคา (โครง TRUSS)	2,514.00	กก.			12.00	30,168.00	30,168.00	
	รวม 1.3 งานหลังคา				153,674.20		49,623.50	203,297.70	
1.4	งานผนัง								
	วัสดุ								
	- งานก่ออิฐฉาบผนังครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.	512.64	71,769.60			71,769.60	
	- งานปูนฉาบผนัง	275.00	ตร.ม.	58.11	15,980.25			15,980.25	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.	58.11	4,067.70			4,067.70	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	180.00	ม.	119.72	21,549.60			21,549.60	
	แรงงาน								
	- ค่าก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.			89.00	12,460.00	12,460.00	
	- ค่าฉาบปูนผนัง	275.00	ตร.ม.			95.00	26,125.00	26,125.00	
	- ค่าฉาบปูนโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.			115.00	8,050.00	8,050.00	
	- ค่าทำเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	180.00	ตร.ม.			44.00	7,920.00	7,920.00	
	รวม 1.4 งานผนัง				113,367.15		54,555.00	167,922.15	
1.5	งานพื้น								
	วัสดุ								
	- ทราายถมรองพื้น	16.60	ลบ.ม.	313.09	5,197.29			5,197.29	
	- พื้นคสล. หน้า 10 ซม.(เสริมเหล็ก RB dia. 6 มม. @ 0.25 มม. #)	166.00	ตร.ม.	230.84	38,319.44			38,319.44	
	- งานปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	156.00	ตร.ม.	91.56	14,283.36			14,283.36	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12 x 12 นิ้ว (พ1)	20.00	ตร.ม.	294.55	5,891.00			5,891.00	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว (พ2)	136.00	ตร.ม.	294.55	40,058.80			40,058.80	
	- งานปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (เซาะร่อง) (พ4)	10.00	ตร.ม.	91.56	915.60			915.60	
	แรงงาน								
	- ค่าถมทรายรองพื้น	16.60	ลบ.ม.			99.00	1,643.40	1,643.40	
	- ค่าตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม Dia. 6 มม.	368.52	กก.			4.10	1,510.93	1,510.93	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	16.60	ลบ.ม.			498.00	8,266.80	8,266.80	
	- ค่าเทพื้นทรายปรับระดับ	156.00	ตร.ม.			61.00	9,516.00	9,516.00	
	- ค่าปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว (พ1+พ2)	156.00	ตร.ม.			158.00	24,648.00	24,648.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขัดหยาบผิวพื้น (พ4)	10.00	ตร.ม.			30.00	300.00	300.00	
	รวม 1.5 งานพื้น				104,665.49		45,885.13	150,550.62	
1.6	งานฝ้าเพดาน								
	วัสดุ								
	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.+โครงเหล็ก (ฝ1)	136.00	ตร.ม.	262.00	35,632.00			35,632.00	
	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ดทึบความชื้น หนา 9 มม.+โครงเหล็ก (ฝ2)	15.00	ตร.ม.	329.00	4,935.00			4,935.00	
	- งานฝ้าระแนงสำเร็จรูป (ฝ3)	72.00	ตร.ม.	575.00	41,400.00			41,400.00	
	แรงงาน								
	- ค่าติดตั้งโครงโครงเหล็ก+บุแผ่นฝ้า+ฉาบรอยต่อเรียบ (ฝ1+ฝ2)	151.00	ตร.ม.			75.00	11,325.00	11,325.00	
	- ค่าติดตั้งโครงโครงฝ้าไม้สำเร็จรูปตีเว้นร่อง (ฝ3)	72.00	ตร.ม.			112.00	8,064.00	8,064.00	
	รวม 1.6 งานฝ้าเพดาน				81,967.00		19,389.00	101,356.00	
1.7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	- ประตู ป1 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
	- ประตู ป2 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00			18,000.00	
	- หน้าต่าง น1 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	11.00	ชุด	6,000.00	66,000.00			66,000.00	
	- หน้าต่าง น2 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00			40,000.00	
	รวม 1.7 งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์				135,000.00		-	135,000.00	
1.8	งานไฟฟ้า								
	วัสดุ								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 2x36 W	14.00	ชุด	2,820.00	39,480.00			39,480.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x36 W	14.00	ชุด	1,740.00	24,360.00			24,360.00	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปา ขนาด 1x32 W	2.00	ชุด	400.00	800.00			800.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	250.00	250.00			250.00	
	- สวิตช์ไฟ	16.00	ชุด	60.00	960.00			960.00	
	- ปลั๊กไฟ	10.00	ชุด	150.00	1,500.00			1,500.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	4,375.00	8,750.00			8,750.00	
	- งานเดินสายไฟและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	แรงงาน								
	- ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W	14.00	ชุด			150.00	2,100.00	2,100.00	
	- ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	14.00	ชุด			135.00	1,890.00	1,890.00	
	- ค่าติดตั้งดวงโคมแก้วชาลาเปา 1x32 W	2.00	ชุด			115.00	230.00	230.00	
	- ค่าติดตั้งสวิตช์+ปลั๊กไฟ	27.00	ชุด			115.00	3,105.00	3,105.00	
	รวม 1.8 งานไฟฟ้า				86,100.00		7,325.00	93,425.00	
1.9	งานทาสี								
	วัสดุ								
	- งานสีน้ำพลาสติกทาภายใน	172.50	ตร.ม.	23.93	4,127.92			4,127.92	
	- งานสีน้ำพลาสติกทาภายนอก	172.50	ตร.ม.	34.92	6,023.70			6,023.70	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	แรงงาน								
	- ค่าทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	172.50	ตร.ม.			30.00	5,175.00	5,175.00	
	- ค่าทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	172.50	ตร.ม.			34.00	5,865.00	5,865.00	
	รวม 1.9 งานทาสี				14,151.62		11,040.00	25,191.62	
1.10	งานอื่นๆ								
	- งานราวสแตนเลส ขนาด ศก.2 นิ้ว ยาว 14 ม. (จ้างเหมา)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00			15,000.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-		-		-	
	รวม 1.10 งานอื่นๆ				15,000.00		-	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานอาคารหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				936,288.87		285,346.73	1,221,635.60	
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ								
2.1	งานฐานราก								
	วัสดุ								
	- คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,501.32	750.65			750.65	
	- ทราหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	313.09	313.09			313.09	
	แรงงาน								
	- ค่าขุดหลุมฐานรากและถมคืน	19.00	ลบ.ม.			283.00	5,377.00	5,377.00	
	- ค่าใส่ทรายรองกันหลุม	1.00	ลบ.ม.			91.00	91.00	91.00	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.			398.00	199.00	199.00	
	รวม 2.1 งานฐานราก				1,063.74		5,667.00	6,730.74	
2.2	งานโครงสร้าง								
	วัสดุ								
	- ทรายถมรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	313.09	2,504.72			2,504.72	
	- คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 2 : 4	16.00	ลบ.ม.	1,765.73	28,251.73			28,251.73	
	- เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	267.00	กก.	21.42	5,719.14			5,719.14	
	- เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	844.00	กก.	19.10	16,120.40			16,120.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	115.00	ตร.ม.	266.05	30,595.75			30,595.75	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	35.00	กก.	37.38	1,308.30			1,308.30	
	แรงงาน								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	16.00	ลบ.ม.			498.00	7,968.00	7,968.00	
	- ค่าตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม Dia. 6 มม.	267.00	กก.			4.10	1,094.70	1,094.70	
	- ค่าตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม Dia. 12 มม.	844.00	กก.			3.30	2,785.20	2,785.20	
	- ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	115.00	ตร.ม.			133.00	15,295.00	15,295.00	
	รวม 2.2 งานโครงสร้าง				84,500.04		27,934.90	112,434.94	
2.3	งานหลังคา								
	วัสดุ								
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่สีแดง	65.00	แผ่น	66.36	4,313.40			4,313.40	
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 50x120x0.5 ซม.	170.00	แผ่น	59.81	10,167.70			10,167.70	
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	340.00	ตัว	2.34	795.60			795.60	
	- แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	794.39	17,476.58			17,476.58	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	796.73	7,967.30			7,967.30	
	- เหล็ก ขนาด ศก. 1½" x 3.2 มม.	11.00	ท่อน	420.00	4,620.00			4,620.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	6.00	แผ่น	100.00	600.00			600.00	
	- น๊อต ขนาด ศก. 15 มม.x0.50 ม.	24.00	ตัว	37.50	900.00			900.00	
	- เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.00	ม.	164.00	7,544.00			7,544.00	
	- งานทาสีโครงเหล็กหลังคา (จ้างเหมา)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	แรงงาน								
	- ค่ามุงครอบกระเบื้อง	32.50	ม.			55.00	1,787.50	1,787.50	
	- ค่ามุงกระเบื้องลอนคู่	105.00	ตร.ม.			50.00	5,250.00	5,250.00	
	- ค่าติดตั้งเชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.00	ม.			73.00	3,358.00	3,358.00	
	- ค่าประกอบโครงหลังคา (โครง TRUSS)	957.00	กก.			12.00	11,484.00	11,484.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานผนัง								
	วัสดุ								
	- งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.00	ตร.ม.	512.64	66,643.20			66,643.20	
	- งานปูนฉาบผนัง	255.00	ตร.ม.	58.11	14,818.05			14,818.05	
	- งานปูนฉาบโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	58.11	2,324.40			2,324.40	
	- งานบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	125.00	ตร.ม.	265.81	33,226.25			33,226.25	
	- งานเสาดินและคานทับหลัง คสล.	90.00	ม.	119.72	10,774.80			10,774.80	
	แรงงาน								
	- ค่าก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.00	ตร.ม.			89.00	11,570.00	11,570.00	
	- ค่าฉาบปูนผนัง	255.00	ตร.ม.			95.00	24,225.00	24,225.00	
	- ค่าฉาบปูนโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.			115.00	4,600.00	4,600.00	
	- ค่าบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	125.00	ตร.ม.			166.00	20,750.00	20,750.00	
	- ค่าทำเสาดินและคานทับหลัง คสล.	90.00	ตร.ม.			44.00	3,960.00	3,960.00	
	รวม 2.4 งานผนัง				127,786.70		65,105.00	192,891.70	
2.5	งานพื้น								
	วัสดุ								
	- ทรายถมรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	313.09	2,191.63			2,191.63	
	- พื้นคสล. หนา 10 ซม.(เสริมเหล็ก RB dia. 6 มม. @ 0.25 มม. #)	70.00	ตร.ม.	230.84	16,158.80			16,158.80	
	- งานปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	56.00	ตร.ม.	91.56	5,127.36			5,127.36	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (พ3)	56.00	ตร.ม.	276.07	15,459.92			15,459.92	
	- งานปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (เซาะร่อง) (พ4)	14.00	ตร.ม.	91.56	1,281.84			1,281.84	
	แรงงาน								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัด ตัด และผูกเหล็กเสริม Dia. 6 มม.	155.40	กก.			4.10	637.14	637.14	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	7.00	ลบ.ม.			498.00	3,486.00	3,486.00	
	- ค่าเทปูนทรายปรับระดับ	56.00	ตร.ม.			61.00	3,416.00	3,416.00	
	- ค่าปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (พ3)	56.00	ตร.ม.			158.00	8,848.00	8,848.00	
	- ค่าขัดหยาบผิวพื้น (พ4)	14.00	ตร.ม.			30.00	420.00	420.00	
	รวม 2.5 งานพื้น				40,219.55		17,500.14	57,719.69	
2.6	งานฝ้าเพดาน								
	วัสดุ								
	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม.+โครงเหล็ก (ผ2)	56.00	ตร.ม.	329.00	18,424.00			18,424.00	
	- งานฝ้าระแนงสำเร็จรูป (ผ3)	50.00	ตร.ม.	575.00	28,750.00			28,750.00	
	แรงงาน								
	- ค่าติดตั้งโครงโครงเหล็ก+บุแผ่นฝ้า+ฉาบรอยต่อเรียบ (ผ2)	56.00	ตร.ม.			75.00	4,200.00	4,200.00	
	- ค่าติดตั้งโครงโครงฝ้าไม้สำเร็จรูปตีเว้นร่อง (ผ3)	50.00	ตร.ม.			112.00	5,600.00	5,600.00	
	รวม 2.6 งานฝ้าเพดาน				47,174.00		9,800.00	56,974.00	
2.7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	- ประตู ป3 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	- ประตู ป4 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
	- ประตู ป5 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00			12,000.00	
	- หน้าต่าง น1 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
	- หน้าต่าง น2 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- หน้าต่าง น3 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	800.00	3,000.00			3,000.00	
	- หน้าต่าง น4 (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00			7,500.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานไฟฟ้า								
	วัสดุ								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 2x36 W	2.00	ชุด	2,820.00	5,640.00			5,640.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1x36 W	14.00	ชุด	1,740.00	24,360.00			24,360.00	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปา ขนาด 1x32 W	6.00	ชุด	400.00	2,400.00			2,400.00	
	- สวิตช์ไฟ	9.00	ชุด	60.00	540.00			540.00	
	- ปลั๊กไฟ	2.00	ชุด	150.00	300.00			300.00	
	- งานเดินสายไฟและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	แรงงาน								
	- ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W	2.00	ชุด			150.00	300.00	300.00	
	- ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	14.00	ชุด			135.00	1,890.00	1,890.00	
	- ค่าติดตั้งดวงโคมแก้วชาลาเปา 1x32 W	6.00	ชุด			115.00	690.00	690.00	
	- ค่าติดตั้งสวิตช์+ปลั๊กไฟ	11.00	ชุด			115.00	1,265.00	1,265.00	
	รวม 2.8 งานไฟฟ้า				38,240.00		4,145.00	42,385.00	
2.9	งานทาสี								
	วัสดุ								
	- งานสีน้ำพลาสติกทาภายนอก	130.00	ตร.ม.	34.92	4,539.60			4,539.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	แรงงาน								
	- ค่าทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	130.00	ตร.ม.			34.00	4,420.00	4,420.00	
	รวม 2.9 งานทาสี				6,539.60		4,420.00	10,959.60	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	งานสุขาภิบาล+สุขภัณฑ์+งานอื่นๆ								
	วัสดุ								
	- โถส้วมนั่ง ราดน้ำ	4.00	ชุด	850.00	3,400.00			3,400.00	
	- โถปัสสาวะ (พร้อมแผงกันบังตา)	4.00	ชุด	885.00	10,800.00			10,800.00	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00			1,200.00	
	- สายฝักบัว	8.00	ชุด	400.00	3,200.00			3,200.00	
	- อ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	850.00	7,650.00			7,650.00	
	- กระจกเงา	9.00	ชุด	180.00	1,620.00			1,620.00	
	- ชิงค์ล้างจาน	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
	- งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	- งานเดินท่อระบบประปาและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	แรงงาน								
	- ค่าติดตั้งโถส้วมนั่ง ราดน้ำ	4.00	ชุด			150.00	600.00	600.00	
	- ค่าติดตั้งโถปัสสาวะ (พร้อมแผงกันบังตา)	4.00	ชุด			150.00	600.00	600.00	
	- ค่าติดตั้งสายฉีดชำระ	4.00	ชุด			70.00	280.00	280.00	
	- ค่าติดตั้งสายฝักบัว	8.00	ชุด			70.00	560.00	560.00	
	- ค่าติดตั้งอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด			150.00	1,350.00	1,350.00	
	- ค่าติดตั้งกระจกเงา	9.00	ชุด			70.00	630.00	630.00	
	รวม 2.10 งานสุขาภิบาล+สุขภัณฑ์+งานอื่นๆ				47,070.00		4,020.00	51,090.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานอาคารห้องครัวและห้องน้ำ				515,478.21		160,471.54	675,949.75	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งโครงการ				1,451,767.08		445,818.27	1,897,585.35	