



รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพอแม้ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : 1) จ้างเหมางานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชนิด Articial Graver Pack (กรวดกรูรอบบ่อ) ในชั้นหินแข็ง (ชั้นหินทรายชุดลำปาง, ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหิน เจริงเขา หรือชั้นหินแกรนิต)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า 45 เมตร หรือ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. (ถือเอาปริมาณน้ำเป็นเกณฑ์หลัก โดยต้องมีการทดสอบปริมาณน้ำด้วย)

2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาดที่สามารถสูบน้ำได้ ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. (ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป โดยปรับขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ได้)

พร้อมผู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 1 ชุด 3) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง อบต.กาบอเกาะ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	1.00	งาน					240,000.00	จ้างเหมา
	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชนิด Articial Graver Pack								
	(กรวดกรูรอบบ่อ) ในชั้นหินแข็ง (ชั้นหินทรายชุดลำปาง, ชั้นหินอุ้มน้ำ								
	ตะกอนเศษหิน เจริงเขา หรือชั้นหินแกรนิต) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง								
	150 ม.ม. (6 นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า 45 ม.หรือมีปริมาณน้ำ								
	ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. (กำหนดให้ทดสอบปริมาณน้ำบาดาล								
	จากบ่อที่เจาะด้วย)								
	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมน้ำ (Submersible Pump)								
	ขนาดที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.								
	(ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป โดยปรับขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณ								
	น้ำที่ได้) พร้อมผู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 1 ชุด								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	แรงงาน	
2	งานอื่นๆ								
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ราคางานคิดใน Factor F แล้ว)	1.00	ชุด					-	
	2.2 อื่นๆ (ระบุ).....								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							240,000.00	

หมายเหตุ : 1) กำหนดราคา โดยใช้วิธีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในพื้นที่

 2) กำหนดรูปแบบและขนาดของโครงการ โดยใช้ข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ตำบลกายบอเกาะของศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 11 สงขลา