



แบบ พร.4

รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกาญบ่อเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพงจื่อนี้อะ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ขนาดพื้นที่ดินรวม 2,850 ตารางเมตร ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาญบ่อเกาะ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการงาน								
1	งานป้ายชื่อสวนสาธารณะ (ขนาดสูง 1.50 ม. ยาวรวม 21 ม.)	1.00	งาน						
	วัสดุ								
	>แผ่นพลาสติก (ใช้ภายนอก) หนา 25 มิล หรือวัสดุเทียบเท่า	7.00	แผ่น	2,950.00	20,650.00			20,650.00	
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 x 2 นิ้ว	20.00	ท่อน	760.00	15,200.00			15,200.00	
	แรงงาน								
	>ทำโครงป้ายและป้ายชื่อตัวหนังสือ (เหมารวมอุปกรณ์อื่นๆ)	1.00	งาน			14,150.00	14,150.00	14,150.00	
	รวมราคางานป้ายชื่อสวนสาธารณะ (1)				35,850.00		14,150.00	50,000.00	
2	งานลานจอดรถ (ขนาดพื้นที่กว้าง 6.00 ยาว 150 เมตร)	900.00	ตร.ม.						
	วัสดุ								
	>ลูกรัง สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	900.00	ลบ.ม.	247.66	222,894.00			222,894.00	
	>หินย่อย 3/8 นิ้ว หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	135.00	ลบ.ม.	476.74	64,359.90			64,359.90	
	แรงงาน								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>บดทับลูกรัง สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร	900.00	ลบ.ม.			55.12	49,608.00	49,608.00	
	รวมราคางานลานจอดรถ (2)				287,253.90		49,608.00	336,861.90	
3	งานขุดประตูทางเข้า (ขนาดสูง 3.00 ม. กว้าง 4.00 ม. ตามแบบ)	12.00	ตร.ม.	6,250.00	75,000.00			75,000.00	
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.00	ลบ.ม.						
	>คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.35	ลบ.ม.						
	>ทรายรองพื้น	0.35	ลบ.ม.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	26.64	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	266.40	กก.						
	>ลวดผูกเหล็กเสริม	8.79	กก.						
	>ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	10.00	ตร.ม.						
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 x 4 นิ้ว	2.00	ฟ่อน	1,565.00					
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	3.00	ฟ่อน	1,315.00					
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 6 นิ้ว	9.00	ฟ่อน	1,129.00					
	>สีน้ำมัน		แกลลอน						
	>ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	7.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	7.00	ตร.ม.						
	>ป้ายชื่อไม้ (จ้างเหมารวมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	แรงงาน								
	>ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	8.00	ลบ.ม.						
	>ค่าถมทรายรองพื้น	0.35	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.						
	>ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.00	ตร.ม.						

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ตัด ตัด และผูกเหล็ก	293.04	กก.						
	>เชื่อมเหล็กโครงสร้าง (จ้างเหมารวมอุปกรณ์เชื่อม)	1.00	งาน						
	>ทาสีน้ำมัน	1.00	งาน						
	>ก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	7.00	ตร.ม.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	7.00	ตร.ม.						
	รวมราคางานชั้นประตูทางเข้า (3)								
4	งานรั้วรอบสวนสาธารณะ	350.00	เมตร	650.00	227,500.00			227,500.00	
	วัสดุ								
	>รั้วควายบอย แบบ 2 ชั้น สูง 0.85 เมตร	350.00	เมตร						
	แรงงาน								
	>ติดตั้งประกอบและทาสีรั้วควายบอย (จ้างเหมารวมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	รวมราคางานรั้วรอบสวนสาธารณะ (4)								
5	งานทางเดินเท้าภายในสวนสาธารณะ	450.00	ตร.ม.	450.00	202,500.00			202,500.00	
	(หนา 0.10 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาวรวม 300 ม.)								
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 2 : 4	49.50	ลบ.ม.						
	>ทรายรองพื้น	23.00	ลบ.ม.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	754.80	กก.						
	>ลวดผูกเหล็กเสริม	22.64	กก.						
	>ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	60.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	225.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	225.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	>เกรตเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม	450.00	ตร.ม.						

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ค่าถมทรายรองพื้น	23.00	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	49.50	ลบ.ม.						
	>ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	60.00	ตร.ม.						
	>ตัด ตัด และผูกเหล็ก	754.80	กก.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	225.00	ตร.ม.						
	>ทำผิวพื้นขัดหยาบ	225.00	ตร.ม.						
	รวมราคางานทางเดินทางเท้าภายในสวนสาธารณะ (5)								
6	งานที่นั่ง-ปลูกต้นไม้ (Landmark กลางสวนสาธารณะ)	1.00	งาน					100,000.00	
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.09	ลบ.ม.						
	>คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.35	ลบ.ม.						
	>ทรายรองพื้น	0.55	ลบ.ม.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	102.12	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 9 มม.	149.70	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	230.88	กก.						
	>ลวดผูกเหล็กเสริม	14.48	กก.						
	>ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	5.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	25.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	8.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	>ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	5.00	ลบ.ม.						
	>ค่าถมทรายรองพื้น	0.55	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	6.09	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.						

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.00	ตร.ม.						
	>ตัด ตัด และผูกเหล็ก	482.70	กก.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	25.00	ตร.ม.						
	>ทำผิวพื้นขัดหยาบ	8.00	ตร.ม.						
	รวมราคางานที่นั่ง-ปลูกต้นไม้ (Landmark กลางสวนสาธารณะ) (6)								
7	งานอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม (ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม.)	1.00	หลัง					150,000.00	
	งานพื้น-ฐานราก-โครงสร้างอาคาร								
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.20	ลบ.ม.						
	>คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.35	ลบ.ม.						
	>ทรายรองพื้น	0.35	ลบ.ม.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	39.96	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 9 มม.	99.80	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	284.16	กก.						
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 x 4 นิ้ว	3.00	ท่อน						
	>ลวดผูกเหล็กเสริม	12.72	กก.						
	>ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	25.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	20.00	ตร.ม.						
	>ไม้แผ่นสำเร็จรูป	10.00	แผ่น						
	แรงงาน								
	>ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	8.00	ลบ.ม.						
	>ค่าถมทรายรองพื้น	0.35	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	5.20	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.						

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	25.00	ตร.ม.						
	>ตัด ตัด และผูกเหล็ก	423.92	กก.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	20.00	ตร.ม.						
	งานผนังอาคาร								
	วัสดุ								
	>ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	65.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	261.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	>ก่อผนังอิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	65.00	ตร.ม.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	261.00	ตร.ม.						
	งานหลังคาอาคาร								
	วัสดุ								
	>เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	16.00	ท่อน						
	>เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	12.00	ท่อน						
	>เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.00	ม.						
	>หลังคาเมทัลชีท (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	70.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	> ค่าประกอบโครงหลังคา (เหล็ก)	1,044.96	กก.						
	> ค่าติดตั้งเชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.00	ม.						
	งานสุขาภิบาล-สุขภัณฑ์-ประปา								
	วัสดุ								
	>โถส้วมนั่ง ราดน้ำ	4.00	ชุด						
	>โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด						
	>อ่างล้างหน้า	3.00	ชุด						

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ก๊อกน้ำ	4.00	ชุด						
	>งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	> งานเดินท่อระบบประปาและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	แรงงาน								
	> ค่าติดตั้งโถส้วมนั่ง ราดน้ำ	4.00	ชุด						
	> ค่าติดตั้งโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด						
	> ค่าติดตั้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด						
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	วัสดุ								
	>แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด						
	>โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	4.00	ชุด						
	>สวิตช์ไฟ	2.00	ชุด						
	> งานเดินสายไฟและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	แรงงาน								
	> ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	4.00	ชุด						
	> ค่าติดตั้งสวิตช์	2.00	ชุด						
	รวมราคางานอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม (7)								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานศาลาอเนกประสงค์ (ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม.)	1.00	หลัง					100,000.00	
	งานพื้น-ฐานราก-โครงสร้างอาคาร								
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.00	ลบ.ม.						
	>คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.25	ลบ.ม.						
	>ทรายรองพื้น	0.25	ลบ.ม.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	22.20	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 9 มม.	19.96	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	133.20	กก.						
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 x 4 นิ้ว	2.00	ฟุต						
	>ลวดผูกเหล็กเสริม	5.26	กก.						
	>ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	15.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	9.00	ตร.ม.						
	>ไม้แผ่นสำเร็จรูป	10.00	แผ่น						
	แรงงาน								
	>ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	6.00	ลบ.ม.						
	>ค่าถมทรายรองพื้น	0.25	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.						
	>ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.00	ตร.ม.						
	>ตัด ตัด และผูกเหล็ก	175.36	กก.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	9.00	ตร.ม.						
	งานผนังอาคาร								
	วัสดุ								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	46.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	>ก่อผนังอิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.						
	>ทำผิวพื้นขัดมัน	46.00	ตร.ม.						
	งานหลังคาอาคาร								
	วัสดุ								
	>เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	13.00	ท่อน						
	>เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	8.00	ท่อน						
	>เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	40.00	ม.						
	>หลังคาเมทัลชีท (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	56.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	> ค่าประกอบโครงหลังคา (เหล็ก)	791.28	กก.						
	> ค่าติดตั้งเชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	40.00	ม.						
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	วัสดุ								
	>แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด						
	>โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	1.00	ชุด						
	>สวิตช์ไฟ	1.00	ชุด						
	> งานเดินสายไฟและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	แรงงาน								
	> ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	1.00	ชุด						
	> ค่าติดตั้งสวิตช์	1.00	ชุด						
	รวมราคางานศาลาอเนกประสงค์ (8)								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานขุดทรายสินค้า (ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาวรวม 80 ม.)	200.00	ตร.ม.	1,200.00	240,000.00			240,000.00	
	งานพื้น-ฐานราก-โครงสร้าง								
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 2 : 4	16.00	ลบ.ม.						
	>คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.						
	>ทรายรองพื้น	12.00	ลบ.ม.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 6 มม.	33.30	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 9 มม.	124.75	กก.						
	>เหล็กเสริม RB dia. 12 มม.	133.20	กก.						
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 x 4 นิ้ว	8.00	ฟ่อน						
	>ลวดผูกเหล็กเสริม	8.74	กก.						
	>ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	20.00	ตร.ม.						
	>ปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	200.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	>ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	22.00	ลบ.ม.						
	>ค่าถมทรายรองพื้น	12.00	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	16.00	ลบ.ม.						
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	>ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.						
	>ตัด ตัด และผูกเหล็ก	291.25	กก.						
	>ทำผิวพื้นขัดหยาบ	200.00	ตร.ม.						
	งานหลังคา								
	วัสดุ								
	>เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	55.00	ฟ่อน						

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	41.00	ท่อน						
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 x 1 นิ้ว	20.00	ท่อน						
	>หลังคาเมทัลชีท (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	255.00	ตร.ม.						
	แรงงาน								
	> ค่าประกอบโครงหลังคา (เหล็ก)	3,583.80	กก.						
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	วัสดุ								
	>แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด						
	>โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	16.00	ชุด						
	>สวิทช์ไฟ	16.00	ชุด						
	>ปลั๊กไฟ	32.00	ชุด						
	> งานเดินสายไฟและอื่นๆ (จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์)	1.00	งาน						
	แรงงาน								
	> ค่าติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	16.00	ชุด						
	> ค่าติดตั้งสวิทช์ไฟ	16.00	ชุด						
	> ค่าติดตั้งปลั๊กไฟ	16.00	ชุด						
	รวมราคางานหุ้มขายสินค้า (9)								
10	งานป้ายบอกทาง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00			10,500.00	
	> ป้ายเหล็กแผ่นตามแบบ (จ้างเหมารวมอุปกรณ์)	3.00	ชุด						
11	งานม้านั่งภายในบริเวณ	8.00	ชุด	4,000.00	32,000.00			32,000.00	
	> ม้านั่ง คสล.ตามแบบ (จ้างเหมารวมอุปกรณ์)	8.00	ชุด						
12	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-		-		-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น (1) - (12)							1,911,223.80	