



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญบ่อเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในชุมชนพอแม้ง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพอแม้ง (ชุมชนพอแม้ง) หมู่ที่ 4 ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หนา 0.10 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ด้านที่ 1 ลึก 1.00 ม. ด้านที่ 2 ลึก 1.20 ม. ความยาวรวมทั้งสิ้น 85 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาญบ่อเกาะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัว U					
	1.1 งานขุดดิน	102.00	ลบ.ม.	20.92	2,133.84	
	1.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. (เสริมเหล็ก RB Dia. 9 มม. @ 0.20 มม.#)	272.00	ตร.ม.	305.56	83,112.32	
	1.3 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เหล็กใช้งาน 50%	374.00	ตร.ม.	303.36	113,456.64	
	1.4 งานลูกรังเสริมคันตลิ่งตลอดความยาวสองข้างคูระบายน้ำ	216.00	ลบ.ม.	247.66	53,494.56	
2	งานอื่นๆ					
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				252,197.36	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00-23.99 บาท/ลิตร