

**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา****องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ****กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น****กระทรวงมหาดไทย**

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายบาลาสมิแล-จาเราะนาทอง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบดทับ หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาวรวม 1,385 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,385 ลบ.ม.(แน่น)

[หรือไม่น้อยกว่า 2,077.50 ลบ.ม.(หลวม)] พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง อบต.กาบอเกาะ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
	ขนาดผิวจราจร กว้าง	5.00	ม.			
	ยาว	1,385.00	ม.			
1	งานโครงสร้างทาง					
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	6,925.00	ตร.ม.	1.74	12,049.50	
	รวม 1 งานโครงสร้างทาง				12,049.50	
2	งานผิวจราจร					
	2.1 งานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	2,077.50	ลบ.ม.(ท)	447.92	930,553.80	เผื่อค่ายุบตัว 1.5
	2.2 งานบดทับหินคลุก	1,385.00	ลบ.ม.(น)	90.65	125,550.25	
	รวม 2 งานผิวจราจร				1,056,104.05	
3	งานอื่นๆ					
	3.1 ท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 ม.	18.00	ท่อน	607.48	10,934.64	
	3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-	-	
	รวม 3 งานอื่นๆ				10,934.64	
	คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ				1,079,088.19	

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.54 บาท/ลิตร