

กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้าง								
1	งานปรับปรุงพื้นเดิม								
	- งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม (ถางป่าขุดตอ-ขนาดเบา)	936.00	ตร.ม.			1.75	1,638.00	1,638.00	
2	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.10 เมตร								
	วัสดุ								
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.10 ม.	130.00	ลบ.ม.(ห)	313.09	40,701.70	99.00	12,870.00	53,571.70	ค่ายุบตัว 1.4%
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	85.00	ลบ.ม.	2,682.24	227,990.40	306.00	26,010.00	254,000.40	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.4.0 มม.ตาราง 0.20 ม.	816.00	ตร.ม.	21.96	17,919.36	5.00	4,080.00	21,999.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Dia. 19 มม.	1,050.00	กก.	20.14	21,147.00	3.40	3,570.00	24,717.00	เผื่อ 13%
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)	11.60	ตร.ม.	423.55	4,913.18	133.00	1,542.80	6,455.98	
	- งานลูกรังบดอัดแน่นไหล่ขอบสนาม	30.00	ลบ.ม.(ห)	247.66	7,429.80	99.00	2,970.00	10,399.80	ค่ายุบตัว 1.3%
3	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย					-	
	รวมต้นทุนค่าวัสดุและแรงงานงานก่อสร้าง (1-3)							372,782.24	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
4	งานปูพื้นสนามและเสาประตู								
	- เสาประตูฟุตบอล(ท่อเหล็กอาบสังกะสี) (จ้างเหมารวบวัสดุ)	2.00	เสา	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
	- งานปูพื้นสนามยางพารา (จ้างเหมารวบวัสดุและติดตั้ง)	704.00	ตร.ม.	880.00	619,520.00			619,520.00	
	รวมต้นทุนค่างานครุภัณฑ์ (4)							629,520.00	

หมายเหตุ : ราคาจ้างเหมางานปูพื้นสนามยางพารา กำหนดราคาจากราคาจ้างผู้ประกอบการของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อนหน้านี้