



แบบ พร.4

รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างต่อเติมซุ้มขายสินค้า สวนสาธารณะตำบลกาญูบเกาะ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพวงจื่อเนื้อเระ หมู่ที่ 3 ตำบลกาญูบเกาะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างต่อเติมซุ้มขายสินค้า 1) โครงเหล็กหลังคามุงสังกะสี ความสูงเสา 2.50 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 80 เมตร หรือพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

2) โครงเหล็กหลังคามุงสังกะสี ความสูงเสา 2.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 80 เมตร หรือพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง

ประมาณการโดย : นายพงศกร เสนะเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาญูบเกาะ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างต่อเติมซุ้มขายสินค้า								
1	โครงเหล็กหลังคามุงสังกะสี	160.00	ม.						
	วัสดุ								
	>คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.50	ลบ.ม.	1,498.72	3,746.80			3,746.80	
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 x 3 นิ้ว	20.00	ท่อน	901.87	18,037.40			18,037.40	
	>ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 x 2 นิ้ว	221.00	ท่อน	249.00	55,029.00			55,029.00	
	>แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีชุบสี 7 ฟุต	306.00	แผ่น	161.00	49,266.00			49,266.00	
	>อุปกรณ์ยึดและอื่นๆ (เหมารวม)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	>สีรองพื้นโลหะใหม่	5.00	กป.	574.77	2,873.85			2,873.85	
	>สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน	10.00	กป.	500.00	5,000.00			5,000.00	
	>ทินเนอร์	7.00	กป.	336.45	2,355.15			2,355.15	
	แรงงาน								
	>ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	5.00	ลบ.ม.			148.00	740.00	740.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	>ค่าผสมและเทคอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.			398.00	995.00	995.00	
	>ค่าประกอบโครงหลังคา (เหล็ก)	2,315.00	กก.			10.00	23,150.00	23,150.00	
	>ค่ามุงหลังคาสังกะสี	280.00	ตร.ม.			23.00	6,440.00	6,440.00	
	>ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	280.00	ตร.ม.			35.00	9,800.00	9,800.00	
	>ค่าทาสีน้ำมัน	280.00	ตร.ม.			38.00	10,640.00	10,640.00	
	รวมราคางานโครงเหล็กหลังคามุงสังกะสี				139,808.20		51,765.00	191,573.20	
2	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว)	1.00	ป้าย	-		-		-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				139,808.20		51,765.00	191,573.20	