

กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

| ลำดับ | รายการ                                                  | ปริมาณ   | หน่วย    | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ      |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|---------------|
|       |                                                         |          |          | ราคาต่อหน่วย   | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                          |               |
| 1     | ปรับสภาพพื้นเดิม                                        | 800.00   | ตร.ม.    |                |            |                 |           |                          |               |
|       | - งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม (ถางป่าขุดตอ-ขนาดกลาง)  | 800.00   | ตร.ม.    |                |            | 3.42            | 2,736.00  | 2,736.00                 |               |
| 2     | งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร          |          |          |                |            |                 |           |                          |               |
|       | วัสดุ                                                   |          |          |                |            |                 |           |                          |               |
|       | - งานทราดยาบาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.10 ม.          | 112.00   | ลบ.ม.(ท) | 313.09         | 35,066.08  | 99.00           | 11,088.00 | 46,154.08                | ค่ายุบตัว 1.4 |
|       | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.             | 120.00   | ลบ.ม.    | 2,682.24       | 321,868.80 | 306.00          | 36,720.00 | 358,588.80               |               |
|       | - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.4.0 มม.ตาราง 0.20 ม.  | 800.00   | ตร.ม.    | 27.66          | 22,128.00  | 5.00            | 4,000.00  | 26,128.00                |               |
|       | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Dia. 19 มม.                      | 1,003.50 | กก.      | 22.05          | 22,127.18  | 3.40            | 3,411.90  | 25,539.07                |               |
|       | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เฉลี่ยใช้งาน 80%)                  | 18.00    | ตร.ม.    | 423.55         | 7,623.90   | 133.00          | 2,394.00  | 10,017.90                |               |
| 3     | งานอื่นๆ                                                |          |          |                |            |                 |           |                          |               |
|       | - งานตีเส้นสนามด้วยสีน้ำมัน (จ้างเหมารวมอุปกรณ์)        | 1.00     | งาน      |                |            |                 |           | 6,500.00                 |               |
|       | - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (คิดราคารวมใน Factor F แล้ว) | 1.00     | ป้าย     |                |            |                 |           | -                        |               |
|       | <b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>                             |          |          |                |            |                 |           | <b>475,663.85</b>        |               |

| ลำดับ | รายการ                           | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------|--------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย   | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4     | งานครุภัณฑ์                      |        |       |                |           |                 |           |                          |          |
|       | - เสาคู่ประตูโกล์ฟุตบอลสำเร็จรูป | 1.00   | ชุด   | 4,500.00       | 4,500.00  |                 |           | 4,500.00                 |          |
|       | - เสาวอลเลย์บอล                  | 1.00   | ชุด   | 4,600.00       | 4,600.00  |                 |           | 4,600.00                 |          |
|       | - เสาคู่ประตู                    | 1.00   | ชุด   | 4,900.00       | 4,900.00  |                 |           | 4,900.00                 |          |
|       | รวมค่าครุภัณฑ์                   |        |       |                |           |                 |           | 14,000.00                |          |